



PROJECTE PER A LA PAVIMENTACIÓ DE L'Av. Del Camí Reial AL MUNICIPI DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS:

Av. Del Camí Reial

CONTINGUT DEL PROJECTE

- Antecedents i objecte
- Situació i emplaçament de l'obra
- Descripció de les obres
- Superfície
- Pressupost
- Termini d'execució de l'obra
- Classificació del contractista

FOTO ÀMBIT GENERAL DE LES ACTUACIONS

Terme municipal de Palau-solità i Plegamans

PLÀNOLS

Situació dels diferents àmbits d'actuació

QUADRE RESUM ASFALTATS

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT

MEMÒRIA

Antecedents i objecte

Les feines de reparació i millora que es volen contractar es centren en:

- Reparació de carrers que presenten un marcat deteriorament degut a l'esgotament de la vida útil del paviment existent. És per aquest motiu que, amb aquesta actuació, es proposa la reparació de trams de carrers pavimentats que presenten deficiències com: esquerdes, flonjalls, forats, rases enfonsades, etc.

Situació i emplaçament de l'obra

L'actuació es realitzarà en un vial del municipi de Palau-solità i Plegamans:

Pol. Industrial Riera de Caldes: av. Del Camí Reial

Descripció de les obres

Tall de l'aglomerat (amb mitjans mecànics) per delimitar el perímetre de l'àmbit d'actuació. Demolició del paviment existent, càrrega i transport a l'abocador autoritzat i cànon d'abocament. Subministrament, estesa, anivellat i compactat al 98%PM d'una capa de 20 cm. de gruix de tot-ú granític G-20, reg d'imprimació, subministrament, estesa, anivellat i compactat al 98% PM d'una capa d'asfalt calent S12 granític de 8cm de gruix, reg d'adherència amb emulsió asfàltica tipus ECR-1 amb dotació 1,00 kg/m²; subministrament, estesa, anivellat i compactat al 98%PM d'una capa de 5 cm. de gruix de mescla bituminosa en calent tipus D-12 amb àrid granític i segellat de juntes. Modificació d'aquelles tapes de serveis i/o embornals que no garanteixin una adequada planimetria dels trams afectats per la reparació.

Ubicació	Superfície (m2)	Preu/m2	Total (€)
Av. Del Camí Reial	13.411,00	27,50 €	368.802,50€
		IVA 21%	77.448,53€
		Total	446.251,03€



Ajuntament de
**PALAU-SOLITÀ
I PLEGAMANS**

Pressupost

Pressupost d'Execució per Contracte 368.802,50€

IVA 21% 77.448,53€

Pressupost d'Execució per Contracte amb IVA 446.251,03€

El pressupost per contracte amb IVA, ascendeix a la quantitat de QUATRE-CENTS QUARANTA-SIS MIL DOS-CENTS CIQUANTA-UN EUROS AMB TRES CÈNTINS (446.251,03€).

Termini d'execució de l'obra

El contracte tindrà un termini d'execució de **dues setmanes** a comptar des de la formalització de l'acta d'inici de les obres.

Caldrà organitzar l'execució dels diferents treballs per tal de reduir al màxim l'afectació als accessos als habitatges afectats per les obres.

Classificació del contractista

No s'exigeix classificació al ser el contracte d'obres inferior a 500.000,00 € (IVA exclòs).

TERME MUNICIPAL DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS





PLÀNOLS



QUADRE RESUM ASFALTATS

	CARRER	Superfície (m2)
Pol. Ind. Riera de Caldes	Av. Camí Reial	13.411,00
	Superfície Total	13.411,00

Palau-solità i Plegamans,

Ramón González
Enginyer tècnic municipal