

Dades municipals

Municipi	PALAU-SOLITA I PLEGAMANS
ADF	PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
Nombre d'habitants	14.892
Superfície municipal (ha)	1.491
Superfície forestal vulnerable, ICGC (ha)	462
Superfície agroforestal vulnerable, ICGC (ha)	957
Espai o Parc Natural	
Altres espais protegits	

Contingut del Pla municipal de Prevenció d'Incendis forestals

El Pla municipal de Prevenció d'Incendis forestals (PPI) és el document que planifica el conjunt de mesures a prendre per reduir les causes dels incendis, limitar-ne els efectes i facilitar-ne l'extinció. El PPI conté el present dossier de fitxes descriptives d'actuacions i inversions, i un mapa amb la informació territorial descrita al dossier.

Ús i gestió del Pla municipal de Prevenció d'Incendis forestals

La vigència del Pla és de 6 anys

El conjunt d'actuacions planificades en el PPI es resumeix en els llistats d'actuacions de manteniment i inversió prioritzades i valorades del punt 4 del Pla.

Any de revisió	2023
Termini de vigència	31/12/2029

El present Pla municipal de Prevenció d'Incendis Forestals ha estat elaborat per l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari (OTPMIFDA) de l'Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, amb la col·laboració i l'acord de les següents entitats:

Ajuntament PALAU-SOLITA I PLEGAMANS
ADF PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

Document finalitzat en la data de signatura digital del/de la redactor/a

El/la tècnic/a redactor/a
de l'OTPMIFDA

vist i plau
El responsable de Plans municipals de
Prevenció d'Incendis

Montserrat Sala Caellas - (AUT)	Signat digitalment per Montserrat Sala Caellas - DNI	Albert Tehas Puig - DNI (SIG)	Signat digitalment per Albert Tehas Puig - DNI
	Data: 2023.06.12 14:09:27 +02'00'		Data: 2023.06.12 14:16:27 +02'00'

1.1

Senyalització

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (núm.d'ordre)	Unitats	Cost estimat (EUR)	
			Unitari	Total
Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament, al camí del Centre Educatiu l'Alzina fins a enllaçar amb el camí de Ca n'Arimon (01).	IS-201	1	350,00	350,00
Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament, al camí del Centre Educatiu l'Alzina fins a enllaçar amb el camí de Ca n'Arimon (01).	IS-202	1	350,00	350,00
Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament, al camí del Centre Educatiu l'Alzina fins a enllaçar amb el camí de Ca n'Arimon (01).	IS-203	1	350,00	350,00
Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament, al camí del Centre Educatiu l'Alzina fins a enllaçar amb el camí de Ca n'Arimon (01).	IS-204	1	350,00	350,00

Cost total d'inversions en senyalització

1.400,00

1.2

Tractament i ordenació d'usos

Tipus de Risc	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (núm.d'ordre)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total

Cost total d'inversions en tractament i ordenació d'usos

2.1

Xarxa viària bàsica

Arranjament de vials

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol	Amidament (km, m2, ut)	Cost estimat (EUR)	
			Unitari	Total
Arranjament del punt crític per entollaments al camí de Ca n'Arimon fins a la carena del Bosc de Ca n'Arimon (02): Construcció de 130 ml de cuneta i aplicació de capa de graves drenants.	APC-1	130,00	5,00	650,00
Arranjament del punt crític per entollaments al camí de Ca n'Arimon fins a la carena del Bosc de Ca n'Arimon (02): Construcció de 120 ml de cuneta i aplicació de capa de graves drenants.	APC-2	120,00	5,00	600,00
Arranjament del punt crític per entollaments al camí de Ca n'Arimon fins a la carena del Bosc de Ca n'Arimon (02): Construcció de 100 ml de cuneta i aplicació de capa de graves drenants.	APC-3	100,00	5,00	500,00
Arranjament del punt crític per estretament al camí de Ca n'Arimon fins a la carena del Bosc de Ca n'Arimon (02): Eixamplament mitjançant picat de 100 m de talús, amb retroexcavadora amb martell.	APC-4	100,00	53,00	5.300,00
Arranjament del tram crític per entollaments al camí de Ca n'Arimon fins a la carena del Bosc de Ca n'Arimon (02): Construcció de 120 ml de cuneta i aplicació de capa de graves drenants.	APC-5	235,00	5,00	1.175,00
Arranjament del punt crític per entollaments al camí que va de la Urb. Palaudalba a la Urb. Estany de Gallecs (03): Construcció de 200 ml de cuneta i aplicació de capa de graves drenants.	APC-6	200,00	5,00	1.000,00
Arranjament del tram crític per entollaments al camí que va de la Urb. Palaudalba a la Urb. Estany de Gallecs (03): Construcció de 200 ml de cuneta i aplicació de capa de graves drenants.	APC-7	270,00	5,00	1.350,00
Arranjament del punt crític per entollaments al camí que va de la Urb. Palaudalba a la Urb. Estany de Gallecs (03): Construcció de 150 ml de cuneta i aplicació de capa de graves drenants.	APC-8	150,00	5,00	750,00
Arranjament del punt crític per entollaments al camí que va de Can Cerdà fins la carena del Bosc de Can Cerdà (04): Construcció de 110 ml de cuneta i aplicació de capa de graves drenants.	APC-9	110,00	5,00	550,00

Cost total d'inversions en arranjament de vials de la xarxa viària bàsica

11.875,00

2.2

Xarxa viària bàsica

Obertura de vials

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol	Amidament (km, m2, ut)	Cost estimat (EUR)	
			Unitari	Total

Cost total d'inversions en obertura de vials de la xarxa viària bàsica

2.3

Xarxa de punts d'aigua

Arranjament, construcció i instal·lació de punts d'acumulació i hidrants

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol	Cost estimat (EUR)
Arranjament de la bassa de Can Cerdà: Reparació de lona. Pendent de pressupost de detall.	AA-1	12.000,00
Instal·lació de rampa interior per a la sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'extinció, a la bassa de Can Cerdà.	AA-1	2.400,00
Instal·lació de rampa interior per a la sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'extinció, a la bassa de l'Hostal del Fum.	AA-2	2.400,00

Cost total d'inversions en la xarxa de punts d'aigua

16.800,00

2.4

Franges auxiliars de trànsit de la xarxa viària bàsica

Franges de protecció en punts d'acumulació d'aigua i punts de guaita

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització planol	Amidament km,ha	Cost estimat (EUR)	
			Unitari	Total
Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí del Centre Educatiu l'Alzina fins a enllaçar amb el camí de Ca n'Arimon: Inclou la tallada d'aprox. 32 peus (16 peus de fins a 25 cm de diàmetre, 15 peus de més de 25 cm de diàmetre i 4 peus especials).	EFAT01	0,87	1.640,00	1.426,80
Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí de Ca n'Arimon fins la carena del Bosc de Ca n'Arimon: Inclou la tallada d'aprox. 30 peus (17 peus de fins a 25 cm de diàmetre i 13 peus de més de 25 cm de diàmetre).	EFAT02	1,80	770,00	1.386,00
Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí des de la Urb. Palaudalba fins a la Urb. Estany de Gallecs passant pel Bosc de Can Cerdà: Inclou la tallada d'aprox. 62 peus (28 peus de fins a 25 cm de diàmetre i 34 peus de més de 25 cm de diàmetre).	EFAT03	1,68	1.030,00	1.730,40
Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí de Can Cerdà fins la carena del Bosc de Can Cerdà: Inclou la tallada d'aprox. 9 peus (2 peus de fins a 25 cm de diàmetre, 5 peus de més de 25 cm de diàmetre i 2 peus especials).	EFAT04	0,74	1.100,00	814,00
Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí de carener de Can Perera: Inclou la tallada d'aprox. 6 peus (1 peu de fins a 25 cm de diàmetre i 5 peus de més de 25 cm de diàmetre).	EFAT05	0,45	770,00	346,50
Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí de La Creu (Bosc de Can Burguès) fins al Turó de l'Home Mort: Inclou la tallada d'aprox. 5 peus de fins a 25 cm de diàmetre.	EFAT06	0,35	700,00	245,00
Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí de la Urb. Can Duran a Can Gibert: Inclou la tallada d'aprox. 3 peus de més de 25 cm de diàmetre.	EFAT08	0,71	455,00	323,05
Obertura de franja de protecció a la bassa de Can Cerdà.	OFFP-1	1,00	1.350,00	1.350,00
Obertura de franja de protecció a la bassa de l'Hostal del Fum.	OFFP-2	1,00	2.700,00	2.700,00

Cost total d'inversions en franges vegetals

10.321,75

2.5

Tractament de vegetació en parcel·les i franges de protecció d'urbanitzacions i nuclis de població

Projectat per Diputació de Barcelona – Execució a càrrec dels subjectes obligats segons normativa vigent

Actuació	Amidament (ha)	Cost estimat (EUR)	
		Unitari	Total
Manteniment biennal de la franja de protecció de la urbanització Els Pins	2		2.442,54
Obertura de franja de protecció a la urbanització Can Falguera (Any projecte: 2020).	3		6.607,44

Cost total d'inversions en franges de protecció d'urbanitzacions i nuclis, i en parcel·les municipals **9.049,98**

3.1

Mesures d'informació

Bans

Es recomana que l'Ajuntament promulgui un ban de prevenció d'incendis forestals per al seu terme municipal, amb les mesures a prendre en funció del nivell de risc.

Butlletins informatius municipals

Es recomana la publicació d'una nota informativa al butlletí municipal, recordant les recomanacions i normativa sobre ús de foc segons els diferents períodes establerts al Decret 64/95 de 7 de març-DOGC.

www.palauplegamans.cat/actualitat/el-butlletí-de-palau-solita-i-plegamans.htm

Ràdio local

Es recomana l'emissió de tascons publicitaris a Ràdio Palau recordant les restriccions d'ús de foc establertes al Decret 64/95 i ordenances, a partir de principis de març i fins a finals d'octubre.

www.radiopalau.cat/

TV local

No n'hi ha.

Altres

Es recomana la publicació de notes informatives sobre restriccions d'ús de foc establertes al Decret 64/95 i d'altres de municipals a la pàgina web de l'ajuntament "www.palauplegamans.cat/" i a través de les diferents xarxes socials.

3.2

Planejament urbanístic

1.Introducció de la xarxa viària en el planejament municipal

1.1	Amb caràcter informatiu	<input checked="" type="checkbox"/>
1.2	Com a sistema general	<input type="checkbox"/>
1.2.1	Totalment	<input type="checkbox"/>
1.2.1.1	Sense expropiacions	<input type="checkbox"/>
1.2.1.2	Amb expropiacions	<input type="checkbox"/>
Trams (cost estimat)		

1.2.2	Parcialment	<input type="checkbox"/>
1.2.2.1	Sense expropiacions	<input type="checkbox"/>
1.2.2.2	Amb expropiacions	<input type="checkbox"/>
Trams (cost estimat)		

3.3

Ordenances i altres mesures

Ordenances i normativa

Sobre manteniment de parcel·les i entorns d'urbanitzacions

Atenent a la Llei 5/2003 de 22 d'abril, a les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals o en la franja de cinc cents metres que els envolta, s'han d'executar treballs sobre la vegetació per tal de disposar d'una franja exterior de protecció d'almenys 25 metres d'amplada, disposar de les parcel·les i zones verdes interiors en les mateixes condicions que la franja, i mantenir nets de vegetació seca els vials de titularitat privada (interns i d'accés) i les cunetes. Si no els executen els subjectes obligats, correspon al municipi de fer els esmentats treballs, per la qual cosa pot establir una taxa per a la prestació d'aquests serveis.

Sobre prevenció d'incendis

Es recomana que l'Ajuntament promulgui una ordenança municipal sobre prevenció d'incendis forestals per al seu terme municipal, especialment sobre ús de foc d'esbarjo en l'àmbit agroforestal, ús de pirotècnica, barbacoes, abocament de residus inflamables i altres elements que representin risc d'incendi forestal, així com possibles restriccions d'accés al medi natural en funció dels diferents nivells de risc.

Informació addicional (Parcs i espais naturals, Bombers)

Els informes preceptius i resolucions en relació a espais naturals, fauna, vies locals o altres que siguin requerits, s'annexaran al present document del PPI a mesura que siguin recepcionats per l'ajuntament. Caldrà prendre en consideració les indicacions contingudes en els referits informes en el moment que es prevegi l'execució de les actuacions planificades i contingudes en aquests.

Altres mesures

Xarxes de serveis (Electricitat i aigua)

En cas de deteccions d'incompliments a la normativa vigent, l'ajuntament posarà en coneixement dels titulars de línies elèctriques la necessitat de mantenir les zones d'influència de les línies aèries de conducció elèctrica en les condicions de neteja que es fixen al Decret 268/96, de 23 de juliol.

Es recomana que l'Ajuntament recordi als ens responsables de la construcció i manteniment de la xarxa d'hidrants l'obligatorietat de comunicació al Departament d'Interior la ubicació i incidències dels hidrants, d'acord al Decret 123/2005, de 14 de juny.

Altres infraestructures

En cas de deteccions d'incompliments a la normativa vigent, l'ajuntament posarà en coneixement de les entitats responsables de la xarxa viària, i si escau de la xarxa ferroviària, la necessitat d'executar i mantenir les franges de seguretat i de protecció d'acord a les condicions recollides al Decret 130/98, de 12 de maig i Decret 64/95 de 7 de març.

Dret d'ús i aprofitament de punts d'aigua en terrenys privats

L'Ajuntament haurà de realitzar les gestions per tal de constituir un dret d'ús o aprofitament en aquells punts d'acumulació d'aigua estratègics en terrenys de titularitat privada previstos en el PPI. El dret es constituirà mitjançant la formalització d'un contracte, compareixença o document similar entre la propietat i l'Ajuntament, amb l'objecte que els punts tinguin regulada la seva situació i que, en conseqüència, puguin disposar del finançament públic necessari per a les actuacions de manteniment, reparació o millora necessàries.

4.1

Programa d'inversió en actuacions de millora i establiment d'infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2025	Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament, al camí del Centre Educatiu l'Alzina fins a enllaçar amb el camí de Ca n'Arimon (01).	IS-201	1,00	350,00	350,00
2025	Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament, al camí del Centre Educatiu l'Alzina fins a enllaçar amb el camí de Ca n'Arimon (01).	IS-202	1,00	350,00	350,00
2024	Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament, al camí del Centre Educatiu l'Alzina fins a enllaçar amb el camí de Ca n'Arimon (01).	IS-203	1,00	350,00	350,00
2024	Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament, al camí del Centre Educatiu l'Alzina fins a enllaçar amb el camí de Ca n'Arimon (01).	IS-204	1,00	350,00	350,00
2028	Arranjament del punt crític per entollaments al camí de Ca n'Arimon fins a la carena del Bosc de Ca n'Arimon (02): Construcció de 130 ml de cuneta i aplicació de capa de graves drenants.	APC-1	130,00	5,00	650,00
2028	Arranjament del punt crític per entollaments al camí de Ca n'Arimon fins a la carena del Bosc de Ca n'Arimon (02): Construcció de 120 ml de cuneta i aplicació de capa de graves drenants.	APC-2	120,00	5,00	600,00
2028	Arranjament del punt crític per entollaments al camí de Ca n'Arimon fins a la carena del Bosc de Ca n'Arimon (02): Construcció de 100 ml de cuneta i aplicació de capa de graves drenants.	APC-3	100,00	5,00	500,00
2029	Arranjament del punt crític per estretament al camí de Ca n'Arimon fins a la carena del Bosc de Ca n'Arimon (02): Eixamplament mitjançant picat de 100 m de talús, amb retroexcavadora amb martell.	APC-4	100,00	53,00	5.300,00
2029	Arranjament del tram crític per entollaments al camí de Ca n'Arimon fins a la carena del Bosc de Ca n'Arimon (02): Construcció de 120 ml de cuneta i aplicació de capa de graves drenants.	APC-5	235,00	5,00	1.175,00
2027	Arranjament del punt crític per entollaments al camí que va de la Urb. Palaudalba a la Urb. Estany de Gallecs (03): Construcció de 200 ml de cuneta i aplicació de capa de graves drenants.	APC-6	200,00	5,00	1.000,00

4.1

Programa d'inversió en actuacions de millora i establiment d'infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2027	Arranjament del tram crític per entollaments al camí que va de la Urb. Palaudalba a la Urb. Estany de Gallecs (03): Construcció de 200 ml de cuneta i aplicació de capa de graves drenants.	APC-7	270,00	5,00	1.350,00
2027	Arranjament del punt crític per entollaments al camí que va de la Urb. Palaudalba a la Urb. Estany de Gallecs (03): Construcció de 150 ml de cuneta i aplicació de capa de graves drenants.	APC-8	150,00	5,00	750,00
2026	Arranjament del punt crític per entollaments al camí que va de Can Cerdà fins la carena del Bosc de Can Cerdà (04): Construcció de 110 ml de cuneta i aplicació de capa de graves drenants.	APC-9	110,00	5,00	550,00
2027	Instal·lació de rampa interior per a la sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'extinció, a la bassa de Can Cerdà.	AA-1	0,00	0,00	2.400,00
2025	Instal·lació de rampa interior per a la sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'extinció, a la bassa de l'Hostal del Fum.	AA-2	0,00	0,00	2.400,00
2027	Arranjament de la bassa de Can Cerdà: Reparació de lona. Pendent de pressupost de detall.	AA-1	0,00	0,00	12.000,00
2027	Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí del Centre Educatiu l'Alzina fins a enllaçar amb el camí de Ca n'Arimon: Inclou la tallada d'aprox. 32 peus (16 peus de fins a 25 cm de diàmetre, 15 peus	EFAT01	0,87	1.640,00	1.426,80
2026	Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí de Ca n'Arimon fins la carena del Bosc de Ca n'Arimon: Inclou la tallada d'aprox. 30 peus (17 peus de fins a 25 cm de diàmetre i 13 peus de més de 25 cm de	EFAT02	1,80	770,00	1.386,00
2027	Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí des de la Urb. Palaudalba fins a la Urb. Estany de Gallecs passant pel Bosc de Can Cerdà: Inclou la tallada d'aprox. 62 peus (28 peus de fins a 25 cm de	EFAT03	1,68	1.030,00	1.730,40
2026	Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí de Can Cerdà fins la carena del Bosc de Can Cerdà: Inclou la tallada d'aprox. 9 peus (2 peus de fins a 25 cm de diàmetre, 5 peus de més de 25 cm de	EFAT04	0,74	1.100,00	814,00

4.1

Programa d'inversió en actuacions de millora i establiment d'infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2025	Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí de carener de Can Perera: Inclou la tallada d'aprox. 6 peus (1 peu de fins a 25 cm de diàmetre i 5 peus de més de 25 cm de diàmetre).	EFAT05	0,45	770,00	346,50
2024	Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí de La Creu (Bosc de Can Burguès) fins al Turó de l'Home Mort: Inclou la tallada d'aprox. 5 peus de fins a 25 cm de diàmetre.	EFAT06	0,35	700,00	245,00
2024	Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí de la Urb. Can Duran a Can Gibert: Inclou la tallada d'aprox. 3 peus de més de 25 cm de diàmetre.	EFAT08	0,71	455,00	323,05
2027	Obertura de franja de protecció a la bassa de Can Cerdà.	OFP-1	1,00	1.350,00	1.350,00
2025	Obertura de franja de protecció a la bassa de l'Hostal del Fum.	OFP-2	1,00	2.700,00	2.700,00
	Obertura de franja de protecció a la urbanització Can Falguera (Any projecte: 2020).		3,00		6.607,44
	Manteniment biennal de la franja de protecció de la urbanització Els Pins		2,00		2.442,54

Cost total del programa d'actuacions de millora: 49.446,73

4.2

Programa d'actuacions de manteniment i conservació de la infraestructura de prevenció

Localització en el plànol (codi)	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Any indicatiu	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
01	Manteniment de la plataforma del camí del Centre Educatiu l'Alzina fins a enllaçar amb el camí de Ca n'Arimon (tram I).	2027	0,87 km	940,00	817,80
01	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí del Centre Educatiu l'Alzina fins a enllaçar amb el camí de Ca n'Arimon (tram II).	2027	0,79 km	400,00	316,00
02	Manteniment de la plataforma del camí de Ca n'Arimon fins a la carena del Bosc de Ca n'Arimon (tram I).	2026	1,80 km	965,00	1.737,00
02	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de Ca n'Arimon fins a la carena del Bosc de Ca n'Arimon (tram II).	2026	0,35 km	575,00	201,25
03	Manteniment de la plataforma del camí des de la Urb. Palaudalba fins a la Urb. Estany de Gallecs passant pel Bosc de Can Cerdà.	2027	1,68 km	820,00	1.377,60
04	Manteniment de la plataforma del camí de Can Cerdà fins a la carena del Bosc de Can Cerdà (tram I).	2026	0,74 km	855,00	632,70
04	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de Can Cerdà fins a la carena del Bosc de Can Cerdà (tram II).	2026	0,27 km	400,00	108,00
05	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí carener de Can Perera.	2025	2,22 km	400,00	888,00
05	Manteniment de la plataforma del camí carener de Can Perera.	2025	2,67 km	850,00	2.269,50

4.2

Programa d'actuacions de manteniment i conservació de la infraestructura de prevenció

Localització en el plànol (codi)	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Any indicatiu	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
06	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de La Creu (Bosc de Can Burguès) fins al Turó de l'Home Mort.	2024	0,51 km	400,00	204,00
06	Manteniment de la plataforma del camí de La Creu (Bosc de Can Burguès) fins al Turó de l'Home Mort.	2024	0,86 km	825,00	709,50
07	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de Sentmenat a Palau-solità i Plegamans.	2024	0,51 km	400,00	204,00
07	Manteniment de la plataforma del camí de Sentmenat a Palau-solità i Plegamans.	2024	0,51 km	800,00	408,00
08	Manteniment de la plataforma del camí de la Urb. de Can Duran a Can Gibert.	2024	0,71 km	800,00	568,00
08	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de la Urb. de Can Duran a Can Gibert.	2028	0,71 km	400,00	284,00

Cost total programa d'actuacions de manteniment de la infraestructura: 10.725,35

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2024	Manteniment de la plataforma del camí de la Urb. de Can Duran a Can Gibert.	08	0,71 km	800,00	568,00
2024	Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí de la Urb. Can Duran a Can Gibert: Inclou la tallada d'aprox. 3 peus de més de 25 cm de diàmetre.	EFAT08	0,71	455,00	323,05
2024	Manteniment de la plataforma del camí de Sentmenat a Palau-solità i Plegamans.	07	0,51 km	800,00	408,00
2024	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de Sentmenat a Palau-solità i Plegamans.	07	0,51 km	400,00	204,00
2024	Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí de La Creu (Bosc de Can Burguès) fins al Turó de l'Home Mort: Inclou la tallada d'aprox. 5 peus de fins a 25 cm de diàmetre.	EFAT06	0,35	700,00	245,00
2024	Manteniment de la plataforma del camí de La Creu (Bosc de Can Burguès) fins al Turó de l'Home Mort.	06	0,86 km	825,00	709,50
2024	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de La Creu (Bosc de Can Burguès) fins al Turó de l'Home Mort.	06	0,51 km	400,00	204,00
2024	Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament, al camí del Centre Educatiu l'Alzina fins a enllaçar amb el camí de Ca n'Arimon (01).	IS-203	1,00	350,00	350,00
2024	Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament, al camí del Centre Educatiu l'Alzina fins a enllaçar amb el camí de Ca n'Arimon (01).	IS-204	1,00	350,00	350,00
Resum anual del cost		Any 2024	Inversions: 1.268,05	Manteniment 2.093,50	Totals: 3.361,55

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2025	Manteniment de la plataforma del camí carener de Can Perera.	05	2,67 km	850,00	2.269,50
2025	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí carener de Can Perera.	05	2,22 km	400,00	888,00
2025	Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí de carener de Can Perera: Inclou la tallada d'aprox. 6 peus (1 peu de fins a 25 cm de diàmetre i 5 peus de més de 25 cm de diàmetre).	EFAT05	0,45	770,00	346,50
2025	Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament, al camí del Centre Educatiu l'Alzina fins a enllaçar amb el camí de Ca n'Arimon (01).	IS-201	1,00	350,00	350,00
2025	Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament, al camí del Centre Educatiu l'Alzina fins a enllaçar amb el camí de Ca n'Arimon (01).	IS-202	1,00	350,00	350,00
2025	Obertura de franja de protecció a la bassa de l'Hostal del Fum.	OFF-2	1,00	2.700,00	2.700,00
2025	Instal·lació de rampa interior per a la sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'extinció, a la bassa de l'Hostal del Fum.	AA-2	0,00	0,00	2.400,00

Resum anual del cost Any 2025 Inversions: **6.146,50** Manteniment **3.157,50** Totals: **9.304,00**

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)					
				Unitari	Total				
2026	Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí de Can Cerdà fins la carena del Bosc de Can Cerdà: Inclou la tallada d'aprox. 9 peus (2 peus de fins a 25 cm de diàmetre, 5 peus de més de 25 cm	EFAT04	0,74	1.100,00	814,00				
2026	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de Can Cerdà fins a la carena del Bosc de Can Cerdà (tram II).	04	0,27 km	400,00	108,00				
2026	Manteniment de la plataforma del camí de Can Cerdà fins a la carena del Bosc de Can Cerdà (tram I).	04	0,74 km	855,00	632,70				
2026	Arranjament del punt crític per entollaments al camí que va de Can Cerdà fins la carena del Bosc de Can Cerdà (04): Construcció de 110 ml de cuneta i aplicació de capa de graves drenants.	APC-9	110,00	5,00	550,00				
2026	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de Ca n'Arimon fins a la carena del Bosc de Ca n'Arimon (tram II).	02	0,35 km	575,00	201,25				
2026	Manteniment de la plataforma del camí de Ca n'Arimon fins a la carena del Bosc de Ca n'Arimon (tram I).	02	1,80 km	965,00	1.737,00				
2026	Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí de Ca n'Arimon fins la carena del Bosc de Ca n'Arimon: Inclou la tallada d'aprox. 30 peus (17 peus de fins a 25 cm de diàmetre i 13 peus de més	EFAT02	1,80	770,00	1.386,00				
Resum anual del cost		Any	2026	Inversions:	2.750,00	Manteniment	2.678,95	Totals:	5.428,95

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2027	Manteniment de la plataforma del camí des de la Urb. Palaudalba fins a la Urb. Estany de Gallecs passant pel Bosc de Can Cerdà.	03	1,68 km	820,00	1.377,60
2027	Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí des de la Urb. Palaudalba fins a la Urb. Estany de Gallecs passant pel Bosc de Can Cerdà: Inclou la tallada d'aprox. 62 peus (28 peus de fins a 25 cm	EFAT03	1,68	1.030,00	1.730,40
2027	Arranjament del punt crític per entollaments al camí que va de la Urb. Palaudalba a la Urb. Estany de Gallecs (03): Construcció de 200 ml de cuneta i aplicació de capa de graves drenants.	APC-6	200,00	5,00	1.000,00
2027	Arranjament del punt crític per entollaments al camí que va de la Urb. Palaudalba a la Urb. Estany de Gallecs (03): Construcció de 150 ml de cuneta i aplicació de capa de graves drenants.	APC-8	150,00	5,00	750,00
2027	Arranjament del tram crític per entollaments al camí que va de la Urb. Palaudalba a la Urb. Estany de Gallecs (03): Construcció de 200 ml de cuneta i aplicació de capa de graves drenants.	APC-7	270,00	5,00	1.350,00
2027	Manteniment de la plataforma del camí del Centre Educatiu l'Alzina fins a enllaçar amb el camí de Ca n'Arimon (tram I).	01	0,87 km	940,00	817,80
2027	Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí del Centre Educatiu l'Alzina fins a enllaçar amb el camí de Ca n'Arimon: Inclou la tallada d'aprox. 32 peus (16 peus de fins a 25 cm de diàmetre, 15	EFAT01	0,87	1.640,00	1.426,80
2027	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí del Centre Educatiu l'Alzina fins a enllaçar amb el camí de Ca n'Arimon (tram II).	01	0,79 km	400,00	316,00
2027	Arranjament de la bassa de Can Cerdà: Reparació de lona. Pendent de pressupost de detall.	AA-1	0,00	0,00	12.000,00
2027	Obertura de franja de protecció a la bassa de Can Cerdà.	OFP-1	1,00	1.350,00	1.350,00

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2027	Instal·lació de rampa interior per a la sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'extinció, a la bassa de Can Cerdà.	AA-1	0,00	0,00	2.400,00
Resum anual del cost		Any 2027	Inversions: 22.007,20	Manteniment 2.511,40	Totals: 24.518,60

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2028	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de la Urb. de Can Duran a Can Gibert.	08	0,71 km	400,00	284,00
2028	Manteniment de la plataforma del camí de la Urb. de Can Duran a Can Gibert.	08	0,71 km	800,00	568,00
2028	Manteniment de la plataforma del camí de Sentmenat a Palau-solità i Plegamans.	07	0,51 km	800,00	408,00
2028	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de Sentmenat a Palau-solità i Plegamans.	07	0,51 km	400,00	204,00
2028	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de La Creu (Bosc de Can Burguès) fins al Turó de l'Home Mort.	06	0,86 km	400,00	344,00
2028	Manteniment de la plataforma del camí de La Creu (Bosc de Can Burguès) fins al Turó de l'Home Mort.	06	0,86 km	825,00	709,50
2028	Arranjament del punt crític per entollaments al camí de Ca n'Arimon fins a la carena del Bosc de Ca n'Arimon (02): Construcció de 100 ml de cuneta i aplicació de capa de graves drenants.	APC-3	100,00	5,00	500,00
2028	Arranjament del punt crític per entollaments al camí de Ca n'Arimon fins a la carena del Bosc de Ca n'Arimon (02): Construcció de 130 ml de cuneta i aplicació de capa de graves drenants.	APC-1	130,00	5,00	650,00
2028	Arranjament del punt crític per entollaments al camí de Ca n'Arimon fins a la carena del Bosc de Ca n'Arimon (02): Construcció de 120 ml de cuneta i aplicació de capa de graves drenants.	APC-2	120,00	5,00	600,00
Resum anual del cost		Any 2028	Inversions: 1.750,00	Manteniment 2.517,50	Totals: 4.267,50

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2029	Manteniment de la plataforma camí carener de Can Perera.	05	2,67 km	850,00	2.269,50
2029	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí carener de Can Perera.	05	2,67 km	400,00	1.068,00
2029	Arranjament del punt crític per estretament al camí de Ca n'Arimon fins a la carena del Bosc de Ca n'Arimon (02): Eixamplament mitjançant picat de 100 m de talús, amb retroexcavadora amb	APC-4	100,00	53,00	5.300,00
2029	Arranjament del tram crític per entollaments al camí de Ca n'Arimon fins a la carena del Bosc de Ca n'Arimon (02): Construcció de 120 ml de cuneta i aplicació de capa de graves drenants.	APC-5	235,00	5,00	1.175,00

Resum anual del cost Any 2029 Inversions: **6.475,00** Manteniment **3.337,50** Totals: **9.812,50**

Cost total programa d'actuacions: Inversions: **40.396,75** Manteniment **16.296,35** Totals: **56.693,10**

INVENTARI DE PUNTS D'ACUMULACIÓ

Palau-solità i Plegamans

Codi_diba	Volum (m ³)	Paratge/Adreça Tipus de punt	Titularitat	Font d'alimentació	Accessos previstos	
					Mitjans terrestres	Helicòpter
08156-1	1800	Can Cerdà Bassa	Privada	Pou	Vehicle lleuger	Sí
08156-2	25000	Bassa Hostal del Fum Bassa	Pública	Altres	Vehicle pesant	Sí

INVENTARI D'HIDRANTS

Palau-solità i Plegamans

Codi_diba	Paratge/Adreça Tipus de punt	Titularitat	Captació	Rècords (diàmetres)
08156-11	Av. Folch i Torres X C/de Tous (Urb. Els Turons) Arqueta	Pública	Xarxa pública aigua potable	70 mm (H2) 70 mm (H2) No escau
08156-12	C/Puïoriol X C/Pigot (Urb. Can Falguera) Columna seca	Privada	Xarxa pública aigua potable	100 mm (H3) 70 mm (H2) 70 mm (H2)
08156-13	C/Creu de Baduell X C/Paludàries (Urb.Can Falguera) Arqueta	Pública	Xarxa pública aigua potable	70 mm (H2) No escau No escau
08156-14	Camí de la Serra X C/dels Avets Arqueta	Pública	Xarxa pública aigua potable	70 mm (H2) 70 mm (H2) No escau
08156-15	C/Sant Llorenç X C/Bonaire (Urbanització Serra de Can Riera) Columna seca	Pública	Xarxa pública aigua potable	100 mm (H3) 70 mm (H2) 70 mm (H2)
08156-16	Cementiri La Sagrera X Camí de Can Clapers (Urb.Pins de Can Riera) Columna seca	Pública	Xarxa pública aigua potable	100 mm (H3) 70 mm (H2) 70 mm (H2)
08156-17	C/ Montjuïc amb C/ Oliana (Urbanització Can Duran) Columna seca	Pública	Xarxa pública aigua potable	100 mm (H3) 70 mm (H2) 70 mm (H2)
08156-18	Camí de Can Pujol (Urbanització Sant Roc) Columna seca	Pública	Xarxa pública aigua potable	70 mm (H2) 45 mm (H1) 45 mm (H1)

Dades obertes de la xarxa de punts d'aigua de prevenció d'incendis forestals:

<https://dadesobertes.diba.cat/datasets/xarxa-de-punts-daigua-de-prevencio-dincendis-forestals>